

Objednávateľ: [REDAKOVANÉ]  
Úloha: stanoviť všeobecnú hodnotu ojazdeného vozidla k dátumu 13.01.2010 za účelom vyradenia z majetku  
Číslo objednávky: zo dňa 11.01.2010

Odborný posudok číslo: 210001

# OCENENIE CESTNÉHO VOZIDLA

osobné motorové vozidlo

**ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi**

Evidenčné číslo: BA-[REDAKOVANÉ]

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Technická hodnota ojazdeného vozidla k 13.01.2010</b><br>(vyjadruje zostatok technickej životnosti ojazdeného vozidla vzhľadom na vykonané opravy, úpravy a prevádzkový režim)   | <b>54,7234 %</b>  |
| <b>2. Predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla k 13.01.2010</b><br>(zodpovedá hodnote porovnateľného vozidla z voľného trhu po vykonanej korektúre za rozdielny technický stav, technickú spôsobilosť, odlišný kilometrový priebeh a zostatkovú hodnotu mimoriadnej výbavy) | <b>7 390,00 €</b> |

Hodnota je stanovená vrátane DPH.

Vyhotovil: Ing. [REDAKOVANÉ]  
dňa: 13.01.2010  
počet strán posudku: 6  
prílohy k posudku: 1 (strana 7–14)





### 2.5. Štandardná výbava

ABS + elektron. rozdeľovanie brzdných síl (AB01-E), airbag - bočný L+P (AB11-2), airbag - vodiča + spolujazdca (AB10-2), anténa (AD14), bederná opierka sedadla vodiča a spolujazdca (AC15-2), bočné ochranné lišty (AD26), brzdomasér MB (AB03), centrálné uzamykanie vozidla (AB13), delené zadné sedadlo (AC05), el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá (AE15-2V), el. spúšťanie okien - predných (AE17), hmlovky (AE06), imobilizér (AB15), klimatizácia automatická (AK01-A), kryt batožinového priestoru (AD19), kryty kolies - puklice (AD24), kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie (AL05), kľučky vo farbe karosérie (AL06), kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu (AK02), lakťová opierka vzadu (AC11), napínače bezpečnostných pásov (AB08), nastaviteľná poloha volantu (AR03), nastaviteľné reflektory (AE02), nárazníky vo farbe karosérie (AL03), opierky hlavy na PR+Z sedadlách 5x (AC12-5), otváranie batož. priestoru z miesta vodiča (AD22), otváranie nádrže z miesta vodiča (AD23), palubný počítač (AP02), protipreklzový systém kolies ASR (AB02), príprava na inštaláciu rádia (AD11), reproduktory - 4 (AD15-4), servoriadenie (AR01), stierač + ostrekovač zadného skla (AE12), tónované zasklenie (AD09), ukazovateľ vonkajšej teploty (AP04), vak, otvor na lyže (AD21), výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy (AB07), výškovo nastaviteľné predné sedadlá (AC09-2)

### 2.6. Výbava za príplatok

Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia s pachovým filtrom (PHB), Jumbo Box - lakťová opierka vpredu (6E3), Malý kožený balík (PL0), Maxi-DOT (9Q2), autorádio Stream s CD a MP3 prehrávačom (RAB), diaľkové ovládanie k centrálnemu zamykaniu (PDC), lak - metalíza, multifunkčný volant pre autorádio a telefón (PLF), odkladací priestor na okuliare (7N2), prestavba na verziu N1 (PKL), príprava na telefón (PT0), sieťový program pre batožinový priestor (2 siete) (6M6), tempomat (8T2), vyhrievané predné sedadlá (PW0)

### 2.7. Mimoriadna výbava

mechanické zabezpečovacie zariadenie Construct

## 3. Technický stav a technická hodnota

### 3.1. Popis stavu

#### motor, spojka

druh, kód, uloženie: DIESEL, BKD, priečne nad prednou nápravou, prepíňaný turbodúchadlom  
usporiadanie a počet valcov: R4  
druh paliva: motorová nafta  
príslušenstvo, elektronika: funkčné  
chladenie: funkčné  
prevádzkové náplne: stav motorového oleja na spodnej hranici vymedzeného rozhrania, ostatné náplne vo vymedzenom rozhraní  
tesnosť v spojoch: nezistený  
chod motora na voľnobežné otáčky: pravidelný  
chod motora v otáčkach: pravidelný  
zrýchlenie: primerané udávaným parametrom vozidla  
výfuk: neprepálený  
dymivosť: primeraná  
hlučnosť: primeraná  
katalyzátor výfukových plynov: oxidačný, účinnosť neskúmaná  
spojka: rozjazd plynulý  
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

#### prevodovka

druh prevodovky: manuálna 6-stupňová  
radenie prevodových stupňov: plynulé  
vôľa na kulise radenia: primeraná  
tesnosť v spojoch: únik náplní nezistený  
hlučnosť: primeraná  
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

#### podvozok, nápravy a rozvodovky, pneumatiky

predná náprava, nápravnica, ramená: nezávislé zavesenie kolies McPherson s dolnými trojuholníkovými ramenami, priečny skrutný stabilizátor, primerane opotrebované  
riadenie: ľavostranné hrebeňové s elektromechanickým posilňovačom s premenlivým účinkom, funkčné čapy a ložiská: vôľa a hlučnosť primeraná  
zadná náprava, nápravnica, ramená: viacprvkové zavesenie kolies s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami, priečny skrutný stabilizátor, primerane opotrebované  
rozvodovka: v prevodovke, funkčná  
poloosi, manžety: nepoškodené  
prevádzkové brzdy, účinnosť, brzdná stabilita: vpredu aj vzadu kotúčové, hydraulické, dvojokruhové s posilňovačom Dual Rate, antiblokovacím systémom ABS, protipreklzovým systémom ASR, účinné, vozidlo

z priameho smeru nevybočuje  
parkovacia brzda, účinnosť: ovládaná ručne, účinná  
geometria, jazdná stabilita: porušenie nastavenia vizuálnou kontrolou nezistené, vozidlo z priameho smeru nevybočuje  
disky kolies: 6,0J x 15, oceľové, primerane opotrebované  
plášte pneumatík 1. náprava: 195/65 R 15 91T, MATADOR MP 59 NORDICA, nepoškodené  
plášte pneumatík 2. náprava: 195/65 R 15 91T, MATADOR MP 59 NORDICA, nepoškodené  
plášť rezervného kolesa: dojazdové koleso, 195/65 R 15 91T, MICHELIN RADIAL X ENERGY, nepoškodený  
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

#### **karoséria, lakovanie**

prevedenie: samonosný bezrámový skelet, z celopozinkovaných plechov, pôvodný  
mechanické poškodenie vonkajších dielov: ľ PR blatník  
mechanické poškodenie vnútorných dielov: nezistené  
mechanické poškodenie nosných dielov a stĺpikov: nezistené  
stopy po oprave: nezistené  
poškodenia opravou neodstránené: nezistené  
začínajúca korózia: nezistená  
diely čiastočne korodované: nezistené  
diely koróziu spotrebované: nezistené  
stav laku: spĺňa ochranný a estetický účel, hrúbka laku v rozsahu 85-115 µm, na PR veku a PR blatníkoch 115 µm  
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

#### **výbava vonkajšia, vnútorná**

zasklenie: tónované  
ovládanie pohybu skiel: PR el. ovládané, funkčné, poškodená povrchová úprava na ovládacích tlačidlách  
uzamykanie: centrálné s diaľkovým ovládaním, funkčné  
alarm, ochrana vnútorného priestoru proti pohybu: nie  
imobilizér: v kľúčí, funkčný  
reflektory: funkčné, nepoškodené  
smerové svetlá: funkčné, nepoškodené  
zadné osvetlenie: + tretie brzďové, funkčné, nepoškodené  
predné hmlové svetlá: integrované v nárazníku, funkčné, nepoškodené  
vnútorné osvetlenie: funkčné  
elektrické príslušenstvo: funkčné  
káblový zväzok: funkčný  
stierače: PR + Z, funkčné  
ostrekovače skiel: PR + Z, funkčné  
akumulátor: AKUMA 12V 540A 61Ah, funkčný  
kúrenie, klimatizácia: automatická klimatizácia Climatronic, funkčná  
ovládacie prvky rozvodu vzduchu: funkčné  
nárazníky: vo farbe karosérie, nepoškodené  
spojlery: nie  
ochranné lišty (nárazníkov/bočné): čierne, nepoškodené  
kľúčiky, zámky: vo farbe karosérie, funkčné  
čalúnenie stropu: textil, znečistené  
strešné okno: nie  
strešné lyžiny: nie  
obklady dverí a stĺpikov: znečistené, poškodená povrchová úprava na okrasných lištách ľ PR a P PR dverí  
obklad batožinového priestoru: textil / plast, primerane opotrebovaný  
kryt batožinového priestoru: primerane opotrebovaný  
tesnenia: okien a dverových otvorov nepoškodené  
volant: kožený, multifunkčný s ovládaním rádia a telefónu, nastaviteľný v dvoch smeroch, funkčný, opotrebovaný kožený poťah  
prístrojový panel: poškodená povrchová úprava plastu v okolí spínača svetiel, opotrebovaný kožený poťah  
rukoväte páky prevodovky  
prístroje: funkčné  
multifunkčný displej: funkčný  
autorádio: továrenské, Stream s CD prehrávačom, funkčné  
predpríprava na autorádio, reproduktory: 4x repro, funkčné  
odkladacie poličky, schránky: funkčné, primerane opotrebované  
sedadlá predné: vyhrievané, látka, výškovo nast. s bedernou opierkou, funkčné, nadmerne znečistené  
sedadlá zadné: látka, delené, funkčné, nadmerne znečistené  
opierka hlavy: 5x, funkčné, nepoškodené  
laktová opierka: PR + Z, PR znečistená  
vonkajšie zrkadlo: vo farbe karosérie, el. nastaviteľné a vyhrievané, funkčné  
vnútorné zrkadlo: nepoškodené  
clony proti oslneniu: 2x s make-up zrkadlom, funkčné

povinná výbava (výstražný trojuholník a vesta, ťažné lano, lekárnička, zdvihák, sada žiaroviek): kompletná  
okrasné kryty kolies: chýbajú  
anténa: v streche, funkčná  
prídavné mechanické zabezpečovanie: Construct  
airbagy: vodiča a spolujazdca + PR bočné, na funkčnosť neskúšané  
bezpečnostné pásy: 5x, PR výškovo nastaviteľné, funkčné  
podlahové rohože: 4x, gumené, primerane opotrebované  
lapače nečistôt: 4x  
iné: sieťky na uchytenie batožiny v batožinovom priestore, posuvná deliaca mreža pre prestavbu na verziu N1, diaľničná známka SK a CZ na rok 2010, predné evidenčné číslo poškodené  
stav skupiny: je horší o 15% od skupiny porovnateľného vozidla s primeraným opotrebovaním skupiny k prevádzkovému režimu !

### 3.2. Predchádzajúce opravy a výmeny (dokladované)

Skupina	Druh	Rozsah (%)	Stav (%)	Dátum	Doklad
-	-	-	-	-	-

### 3.3. Technické zrážky/prirážky

Skupina	Druh	Hodnota (%)	Zdôvodnenie
Výbava	zrážka	15	silné znečistenie interiéru, odlupovanie povrchovej úpravy z ovládacích prvkov

### 3.4. Technická hodnota pneumatík

Popis	Počet	TH (%)	nameraný dezén (mm)	nový dezén (mm)
Ľ PR + P PR: MATADOR MP 59 NORDICA 195/65 R 15 91T	2	55,56	5	9
Ľ Z: MATADOR MP 59 NORDICA 195/65 R 15 91T	1	44,44	4	9
P Z: MATADOR MP 59 NORDICA 195/65 R 15 91T	1	66,67	6	9
R: MICHELIN RADIAL X ENERGY 195/65 R 15 91T	1	90,00	-	-

### 3.5. Porovnanie technických hodnôt (zohľadňuje korektúry za prevádzkový režim a skutočný stav)

Skupina	TH (etalón)	TH (vypočítaná)	TH (skutočná)
Motor	89,7342 %	48,6123 %	48,6123 %
Prevodovka	89,7342 %	48,6123 %	48,6123 %
Podvozok	65,9254 %	34,9387 %	34,9387 %
Karoséria	89,7378 %	88,9256 %	88,9256 %
Výbava	72,7749 %	59,5264 %	50,5974 %
Pneumatiky	50,0000 %	62,4460 %	62,4460 %

### 3.6. Hodnota mimoriadnej výbavy (dodatočne domontovaná do vozidla)

Skupina	Popis	Východzia cena v €	Dátum obstarania
Výbava	zabezpečovacie zariadenie Construct	250	21.06.2006

zdroj / poznámka: databáza AAD

## 4. Porovnateľné vozidlo

### 4.1. Všeobecná hodnota porovnateľného vozidla (vzorka z voľného trhu)

značka, model, typ: ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi  
priemerný počet odjazdených kilometrov porovnateľného vozidla: 68000 km  
predpokladané technické opotrebovanie plášťov pneumatík porovnateľného vozidla: 50%  
predpokladá sa, že stav jednotlivých skupín vozidla zodpovedá primeranému prevádzkovému režimu  
všeobecná hodnota porovnateľného vozidla vrátane výbavy: **12 950,00 €**  
vyhlásenie o zhode: vozidlo z trhu je konštrukčne porovnateľné s oceňovaným vozidlom  
zdroj: AAD; 12/2009; A31020007

### 4.2. Východisková hodnota vozidla

cena porovnateľného nového vozidla vrátane výbavy: 30 516,49 € (s DPH)  
výbava, ktorú porovnateľné vozidlo neobsahuje: pozri bod 2.7.  
zdroj: AAD; 12/2009; A31020007

## 5. Výpočet predpokladanej všeobecnej hodnoty vozidla

- značka, model, typ: ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi
- rozdiely medzi porovnaným vozidlom z voľného trhu a oceňovaným vozidlom:
- počet odjazdených kilometrov: 208843 km
- technická hodnota: 54,7234 % (zohľadnený prevádzkový režim, opravy a skutočný stav)
- hodnota mimoriadnej výbavy (upravená o zrážku zohľadňujúcu záujem na trhu): 50 €
- predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla po korektúre za odlišný počet odjazdených km, odlišný technický stav a zostatkovú hodnotu mimoriadnej výbavy: **9 720,00 €**

- 5.1 Zrážky** (vyjadrujúce prevádzkovú odlišnosť oceňovaného vozidla od vozidla z voľného trhu)
- spôsob prevádzkovania – taxi, autoškola, referentské vozidlo (5–20%): 5
  - platnosť EK kratšia ako 6 mesiacov (5–10%): 0
  - platnosť TK kratšia ako mesiac §115 ods.1 g) a ods. 2 zák. NRSR č.315/1996 Z.z. (5–15%): 0
  - vozidlo nespôsobilé prevádzky (5–30%): 0
  - nepreukázané servisné prehliadky resp. prevádzkový režim (5%): 0
  - zásah do hlavných konštrukčných skupín, nekvalitne vykonaná oprava (5–20%): 0
  - počet predošlých majiteľov (2% x počet majiteľov, max.10%): 0
  - za každý plášť, ktorého hĺbka dezénu je pod 3 mm; za odlišný dezén, poškodený plášť, alebo neschválený typ plášťa (0,5%): 0
  - za nadmerný počet odjazdených kilometrov voči štatistickému priemeru na voľnom trhu (5–25%): 14
  - sťažená predajnosť vozidla v dôsledku poškodení (5–15%): 0
  - sťažená predajnosť jednoúčelového špeciálneho vozidla (10–20%): 0
  - sťažená predajnosť za aktuálnu situáciu na trhu s ojazdenými vozidlami (5–15%): 5

**Predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla k rozhodnému dátumu  
13.01.2010 predstavuje sumu: 7 390,00 €**

(hodnota v € zaokrúhľená na celé desiatky €)

Predpokladaná hodnota vozidla zodpovedá hodnote porovnateľného vozidla z voľného trhu upravenej o hodnotu mimoriadnej výbavy a vykonanú korektúru za rozdielny technický stav, technickú spôsobilosť, odlišný kilometrový priebeh a o zrážky za prevádzkovú odlišnosť. Všetky vypočítané hodnoty sú vrátane DPH 19%. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vyhotovil: Ing. [REDACTED]  
dňa: 18.01.2010



Podpis a pečiatka experta

kontroloval: [REDACTED]



Podpis a pečiatka experta

Príloha č.: 1 **Fotodokumentácia**

1



2



3



4





5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

